

Konischer Schachtrahmen Neubau

Ausschreibung zum Einbau konischer Schachtrahmen mit rutschfestem Kleeblattdeckel Kl. D 400 nach DIN EN 124, Kennmaß 610 mm, konische Außenform 960 mm, Gesamtbauhöhe 160 mm bei Neubau, Einbau durch zertifizierten Einbaupartner

1. Setzen der Ausgleichsringe auf Konus bis 20 cm unter Deckschicht.
2. Setzen eines verschiebesicheren Blinddeckels maximal 20 cm, minimal 18 cm unter Niveau 0 auf Ausgleichsring
3. Exaktes Vermessen des Schachtmittelpunktes mit einer Genauigkeit von +/- 1 cm, Blinddeckel mit 3 cm Sand bedecken
4. Nach Tragschichteinbau Kennzeichnen des Schachtmittelpunktes auf Tragschicht mit Nagel
5. Freifräsen des Blinddeckels mit konischem Profil, umweltfreundlich, trocken, ohne Schneidflüssigkeit
6. Entfernen des Schutts und des Blinddeckels
7. Lieferung System Konische Schachtrahmen BUDAPLAN®, mit dämpfender Einlage DUOMEIPREN®, mit integrierter Aufnahmebuchse für MEISTEP® Einstiegshilfe, mit Überdeckungshöhe 60 mm, mit rutschhemmendem Design-Kleeblattdeckel
8. Einnivellieren des konischen Schachtrahmens, Aufnahmebuchse über den Steigeisen
9. Betonkante konischer Schachtrahmen bündig mit Tragschichtoberkante, damit Deckschicht ohne Übergang eingebaut werden kann
10. Fugenverguss des Ringspaltes: Einbau mit Spezialmörtel mit guten Fließeigenschaften des Frischmörtels. Mörtel langsam härtend mit geringer Wärmeentwicklung. Mörtel mit Anfangsdruckfestigkeit von mindestens 9,6 N/mm² nach 1h, mit mindestens 61,0 N/mm² nach 28 d. Mörtel mit hohem Frost-Tausalz-Widerstand, Nachweis durch Prüfzeugnis nach CDF- und CIF- Verfahren.
11. Einlegen des Kleeblattdeckels
12. Aufbringen der Deckschicht ohne Übergang

Lieferung sämtlicher Materialien und Maschinen frei Baustelle

Kosten der verkehrsrechtlichen Anordnung werden nach Aufwand erstattet